

900
300
180
56.908



Comune di CALTANISSETTA

Provincia di CALTANISSETTA

Elenco prezzi unitari

LAVORI

Manutenzione straordinaria del padiglione 6

IMPRESA

BLAS COSTRUZIONI S.R.L.

COMMITTENTE

CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Data 13/08/20

IL TECNICO

Dott. Ing. Calogero Adornetto



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
VOCI A MISURA			
1 10.4.1 (M)	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili: euro (centotrentacinque/90)	al m ²	€ 135,90
2 14.11.1 (M)	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguento del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UTP o FTP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. euro (settantaquattro/30)	cad	€ 74,30
3 14.11.6.1 (M)	Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con conduttori a 24AWG (0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno, conforme alla normativa ISO/IEC 11811 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10. E' compreso l'onere della connettorizzazione su postazione di lavoro e sul patch panel e l'incidenza della certificazione della tratta in categoria 6. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) con classe minima Eca.1) cavo UTP Cat. 6 LSZH euro (uno/51)	m	€ 1,51
4 14.13.3 (M)	Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per ricezione del digitale terrestre o satellitare, realizzato secondo la Norma EN 50117-2-4, conduttore interno 0,80mm in rame, dielettrico in polietilene espanso (PEG), nastro in alluminio-poliestere (APA), schermatura in treccia metallica e guaina in PVC. Il cavo dovrà avere un'impedenza caratteristica pari a 75 Ohm a 200MHz e attenuazione di schermatura SA in classe B. Sono compresi i connettori terminali. Il cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). euro (uno/51)	m	€ 1,51
5 14.3.3.3 (M)	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm ² euro (uno/70)	al m	€ 1,70
6 21.1.1 (M)	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (trecentoquattordici/30)	al m ³	€ 314,30
7 21.1.26 (M)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m ³ di materiale trasportato misurato sul mezzo euro (ventiquattro/70)	al m ³	€ 24,70
8 21.2.8.1 (M)	Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto. costituito in calcestruzzo euro (millecentododici/00)	al m ³	€ 1.112,00
9 9.1.7 (M)	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventiquattro/90)	al m ²	€ 24,90
10 9.1.9.1 (M)	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; euro (diciannove/00)	al m ²	€ 19,00

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
11 N.P. 00 (M)	Fornitura e collocazione di presa aria motorizzata tipo a wasistass con vetro camera opale, completo di telaio in ferro zincato delle dimensioni di cm 126 x 66 euro (cinquecentosettantasei/50)	cad	€ 576,50
12 N.P. 01 (M)	Fornitura e collocazione di telaio in acciaio zincato per cartongesso, cartongesso, griglie e quant'altro occorrente per creare un contromuro al fine di consentire la ripresa dell'aria dal basso e favorire il riscaldamento invernale. secondo disegni della D.L. euro (duecentosessanta/00)	cad	€ 260,00
13 N.P. 04 (M)	Smontaggio di Fancoill esistenti collocati a pavimento, revisione impianto e sostituzione di raccordi, stoccaggio in cantiere degli stessi e scessiva ricollocazione a quota nuovo pavimento (parquet). euro (centocinquanta/00)	cad	€ 150,00
14 N.P. 06 (M)	Modifica dello scarico per la condensa di ogni generatore di aria calda/fredda posti a quota superiore del controsoffitto. Nella voce sono compresi eventuali tracce su muri, taglio di cartongesso e relativo ripristino ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola dell'arte. euro (trenta/00)	cad	€ 30,00
15 N.P. 33 (M)	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongessodello spessore di 1,00 cm compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissa. Si prevede la possibilità di variare i pannelli con quelli fono-assorbenti allo stesso prezzo. euro (trentasette/00)	mq	€ 37,00
16 N.P. 46 (M)	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (quattro/26)	mq	€ 4,26
17 N.P. 47 (M)	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (quattro/96)	mq	€ 4,96
18 N.P. 08 (M)	Fornitura e collocazione di termostati ambientali di tipo digitale. Ogni termostato dovrà collocarsi in opportune zone e sarà collegato al fancoil qualunque sia la distanza. euro (sessanta/00)	cad	€ 60,00
VOCI A CORPO			
19 N.P. 02 (C)	Fornitura e collocazione di n. 10: - raccordi in lamiera zincata isolata per la distribuzione dell'aria a mezzo canali circolari;- raccordi di canalizzazione in lamiera zincata per la distribuzione dell'aria a mezzo canali circolari;- plenum di canalizzazione in lamiera zincata da raccordare alle griglie di ripresa;- diffusori di mandata aria tipo circolare a cono fissi per la distribuzione di aria a mezzo canali circolari;- Grigliedi ripresa d'aria tipo quadrate 59x59 tipo controsoffitto.Fornitura e collocazione di n. 5 diffusori di mandata aria tipo circolare valvolare di ventilazione per distribuzione aria a mezzo canalicircolari per w.c. - Canalizzazione circolare isolata e non isolata di adeguata sezione per l - collegamento dei plenum fissati alle canalizzate e i diffusori comprese griglie di ripresa. euro (cinquemilaseicento/00)	corpo	€ 5.600,00
20 N.P. 03 (C)	Spostamento dei motori condizionatori secondo i disegni previsti dalla d.l..Fornitura e collocazione di cono regolabili al fine di migliorare la diffusione dell'aria e diffonderli in maniera uniforme.Ripresa dell'aria dal basso per favorire il riscaldamento invernale in tutto l'ambiente evitando stratificazioni dell'aria e sensazioni di freddo alle gambe.ripresa di aria attraverso contropareti riducendo, al contempo, la rumorosità di ventilazione. euro (duemilaquattrocento/00)	corpo	€ 2.400,00
21 N.P. 05 (C)	Rimozione di vecchie bocchette ivi compreso griglie di aerazione del vecchio impianto di condizionamento. Taglio di lamiera di ogni tipo e forma fino ad uno spessore di 1 mm compreso il carico sul furgone ed il trasporto in discarica.Rimozione di Fancoil vecchio impianto. euro (quattrocento/00)	corpo	€ 400,00
22 N.P. 07 (C)	Smontaggio di un fancoil posto a tetto, taglio di tubazione e ricollocazione dello stesso affinché si aumenti l'altezza tra pavimento e controsoffitto in cartongesso di un mini-alloggio. euro (centocinquanta/00)	corpo	€ 150,00