

CEFPAS  
Regione Siciliana

Lavori di ristrutturazione ordinaria padiglione n° 3  
Ampliamento aula di formazione

Relazione Tecnica Descrittiva

Caltanissetta

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and lines, located in the lower right quadrant of the page.

La presente relazione tecnica è inerente i lavori di ristrutturazione ordinaria, da eseguire nel piano terra del padiglione contrassegnato con il n° 3.

Ciò si rende necessario per la realizzazione di un'aula di formazione di dimensione più grandi, circa 100 mq. e mantenerne l'altra aula (già esistente) rendendola più accogliente e fruibile.

Nello specifico i lavori necessari affinché si realizzi la suddetta aula sono:

- 1) demolizione di parete esistente in cartongesso a divisione delle aule nn. 4 e 5;
- 2) rimozione/scucitura di porzione di controsoffitto compreso l'orditura a sostegno, per una fascia di circa mt. 1.50.  
Tale intervento si rende necessario per poter meglio rifare (livellare) il controsoffitto una volta rimossa la parete;
- 3) rimozione di n° 2 prese di energia elettrica presenti nella parete da rimuovere;
- 4) demolizione di tutto il pavimento compreso il massetto di sottofondo per una profondità di circa 6 cm. ;
- 5) rifacimento del controsoffitto con pannelli in fibra minerale avendo cura di livellarlo con l'esistente;
- 6) rifacimento del massetto di sottofondo di tutta l'aula;
- 7) pavimentazione della nuova aula con pavimento in pvc/linoleum di colore uguale o simile all'esistente, e comunque da raccordare con la D.L. del Cefpas;
- 8) sistemazione con intonaco, gesso o quant'altro necessario, delle porzioni di pareti di ancoraggio della vecchia parete;
- 9) rimozione e rifacimento di intonaco ammalorato dell'aula esistente (8/9) usando materiale traspirante e di nuova generazione;
- 10) tinteggiatura di tutte le pareti delle Aule interessate dall'intervento progettuale;
- 11) trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica.

I lavori sopra descritti consentiranno la realizzazione di una aula di circa mq. 100 e cioè ml. 8,30 x ml. 11,70 e la sistemazione dell'aula esistente contrassegnata con i numeri 8/9.

Caltanissetta, lì