## CEFPAS Regione Siciliana

Lavori di ristrutturazione ordinaria padiglione n° 3 Ampliamento aula di formazione

Incidenza oneri per la sicurezza

Caltanissetta

A Phy

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.	
		VERHIER	unitario	TOTALE	Sicurezza	<del> </del>	
1 05.12.01	LAVORI A MISURA  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici  SOMMANO al m²	97,11	17,80	1′728,56	43,21	2,500	
2 09.02.01	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di sughero e fibre naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (µ=9), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con conduttività termica di ? = 0,056 W/m°K, dato in opera con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla direttiva CEE 89/106, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il						
3 09.02.04	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su intonacci isolante minerale per interni, idonea negli interventi bioedili; dello spessore complessivo non superiore a 3 mm. Il tonachino a base di grassello di calce o pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica, traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con spessore di 2500 micron), permeabilità all'acqua w = 0,46 (kg/m²*h 0,5), presa di sporco < 3 (UN 10792). L'applicazione potrà avvenire mediante frattazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni de	20,40 20,40 10 11	62,10	1′266,84	22,17	1,750	
	produttore. SOMMANO al m		31,20	636,48	11,14	1,750	
4 11.01.0	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabil (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	a, e	5,4	8 1′178,2	0 11,78	8 1,000	
5 12.04.0	Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezz di 8 ÷ 10 cm compreso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  SOMMANO al	α,	00 8,5	340,4	.0 3,44	0 1,00	
6 21.01.0	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore no superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere di carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto per ogni m² e per ogni cm di spessore  SOMMAN	)	70 0,9	233,4	48 23,3	10,0	
7 21.01.0	dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad u spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone	no				A SACRACO CONTRACTOR C	
1107200007744441000000000	raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  SOMMANO al	m² 97.	,11 10,0	60 1′029,	37 102,9	94   10,0	

Num.Ord.	. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE		IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	DAMINIC.	
8 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto per ogni m² e per ogni cm di spessore  SOMMANO	388,44	1,74	675,89	67,59	10,00
9 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  SOMMANO al m²	20,40	10,50	214,20	5,89	2,750
10 21.01.18	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  SOMMANO al m²	12,45	4,26	53,04	2,92	5,500
11 21.01.19	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  SOMMANO al m²	12,45	4,69	58,39	3,21	5,500
12 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo  SOMMANO al m³		24,70	247,00	4,94	2,000
13 N.P. 001	Rimozione di nº 2 prese di energia elettrica presenti nella parete da rimuovere SOMMANO a corpo	1,00	50,00	50,00	1,25	2,500
14 N.P. 002.A	Rifacimento/sistemazione controsoffitto dopo la rimozione della parete:  A) Profili metallici a T rovescia ed a L per il sostegno dei pannelli in fibra minerale  SOMMANO aL mi		5,00	62,25	0,93	1,500
15 N.P. 002.B	Rifacimento/sistemazione controsoffitto dopo la rimozione della parete.  B) Pannelli in fibra minerale  SOMMANO al m	12,4	5 8,7	0 108,32	1,08	1,000
16 N.P. 002.C	Rifacimento/sistemazione controsoffitto dopo la rimozione della parete:  C) Struttura per ancoraggio profili e pannelli al soffitto  SOMMANO a corp	0 1,0	50,0	50,00	1,75	3,500
17 N.P. 002.D	Rifacimento/sistemazione controsoffitto dopo la rimozione della parete:  D) Mano d'opera per la collocazione del controsoffitto:  Specializzato per 2 ore  Comune per 2 ore					
	SOMMANO a corp	o 1,0	00 121,0	121,0	3,54	4 2,923
18 N.P. 00	Ripristino di porzioni di parete dopo la rimozione della parete con intonaco finitura di gesso scagliola e carton gesso tra i due infissi interni Prezzo a corpo  SOMMANO a corp		00 100,0	00 100,0	0 3,0	0 3,000
19 N.P. 004.A	Fornitura di pavimento in pvc/linoleum dello spessore di 3,2 mm di colore ugua e/o comunque simile all'esistente (da concordare con la DL del Cefpas Pavimento compreso il rasante ad indurimento rapido ed il collante di tipe ecologico (come da indagine di mercato)	le				hande de propriesso de distribución de la propriesso de l
100	SOMMANO al 1	n² 97,	11 40,	00 3′884,4	38,8	4 1,00

Num.Ord. FARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario TOTALE		COSTO Sicurezza	incid.
20 N.P. 004.B	Mano d'opera per la collocazione del pavimento di cui al precedente punto con l'utilizzo di operai specializzati e comuni Specializzato per 20 ore Comune per 20 ore SOMMANO a corpo	1,00	1′210,37	1′210,37	35,38	2,923
21 N.P. 005	Oneri per conferimento a discarica autorizzata Per mc. 10,00  SOMMANO al m³	10,00	14,00	140,00	1,40	1,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro		MADAGETTE PROPERTY OF THE PROP	13′388,22	389,71	2.911
	TOTALE euro			13′388,22	389,71	2.911

Ø.	<i>ŧ</i>		TANNA KITI MARANGA MARA	pag. 1
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Sicurcaza	.0
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro	13′388,22	389,71	2.911
	TOTALE euro	13′388,22	389,71	2.911
				anda a respondentamento
	Importo complessivo dei lavori	13'388,22		
	Oneri per la sicurezza già inclusi nei lavori	389,71		
	Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	12'998,51		