



CEFPAS

Centro per la Formazione

Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario



Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e riqualificazione dell'ingresso principale del CEFPAS mediante l'accesso diretto dalla via Luigi Monaco

ALLEGATO

SIC.4

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - COSTI DELLA SICUREZZA



CASCONE Engineering s.r.l.

Via Mineo n.33 - 95125 Catania



IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

Prof. Ing. Santi Maria Cascone



IL DIRETTORE TECNICO

Prof. Ing. Santi Maria Cascone

IL COMMITTENTE

**Centro per la Formazione
Permanente e l'Aggiornamento del
Personale del Servizio Sanitario
(CEFPAS)**

Cittadella Sant'Elia - Via G. Mulè, 1

IL RUP

Dott. Ing. Corrado Persico

SETTEMBRE 2020

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		COSTI DELLA SICUREZZA NON SEGGETTI A RIBASSO							
177	26.1.18	Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro, il	4,00	2,50			10,00		
		4					10,00	43,71	437,10
		SOMMANO m =							
278	26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi		100,00		1,20	120,00		
		SOMMANO m ² =					120,00	10,52	1.262,40
379	26.1.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura	30,00				30,00		
		30					30,00	47,16	1.414,80
		SOMMANO cad =							
480	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono		200,00			200,00		
		SOMMANO m =					200,00	3,30	660,00
581	26.1.34	Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare	1,00				1,00		
		1					1,00	40,87	40,87
		SOMMANO cad =							
683	26.1.39	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M.10/07/2002. Sono	20,00				20,00		
		20					20,00	1,18	23,60
		SOMMANO cad =							
784	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	4,00				4,00		
		4					4,00	57,11	228,44
		SOMMANO cad =							
885	26.3.1.3	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	2,00				2,00		
		2					2,00	72,06	144,12
		SOMMANO cad =							
986	26.3.1.4	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	4,00				4,00		
		4					4,00	68,61	274,44
		SOMMANO cad =							
1087	26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a							

